

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)

Tajuk Projek : CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN PINTU UTAMA DAN PENAMBAHBAIKAN LANDASAN AUTO GATE
SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ JASMINE DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN
SELANGOR KAMPUS PUNCAK PERDANA

Keterangan : 3 - KERJA-KERJA ELEKTRIK

BIL	KETERANGAN	KUANTITI	UNIT	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	Membekal dan memasang kabel kuprum PVC/SWA/PVC 4.0mm ² 4 teras didalam konduit bergalvani bersaiz 50mm berserta aksesori dan ditanam didalam konkrit landasan pagar sepanjang 15 meter.	1	Lot		
2	Sistem Pagar Auto				
	Membekal dan memasang AC Sliding Motor seperti spesifikasi berikut atau yang setara/lebih baik darinya :	1	No.		
	i. Output Power : 1200 W				
	ii. Motor Rotation Speed : 1400 RPM				
	iii. Gross Weight : 2000 kg				
	iv. Velocity : 15.5 m/min				
	v. Current : 5A Max				
	vi. Lubrication : Grease Type				
	vii. Safety cut off auto reverse: Electronic load surge detector				
	viii. Remote controller: 2 Channels (330mHz/433mHz)				
	ix. Waranty : At least 1 year				
JUMLAH (RM)					