

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)

Tajuk Projek : CADANGAN PEMBAIKAN KEROSAKAN BANGUNAN SERTA KERJA BERKAITAN DI UiTM CAWANGAN TERENGGANU KAMPUS BUKIT BESI

Keterangan : 3 - KERJA ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL

BIL	KETERANGAN	KUANTITI	UNIT	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
A	Kerja-Kerja Mekanikal				
1	Pembaikan lapisan penebat sesalur (ducting)				
1.1	Kerja-kerja membuka, membekal dan menggantikan lapisan penebat aluminum foil lengkap dgn Polyethylene foam (PE foam) termasuk kos bahan kerja dan peralatan kerja.	1	pukal		
	Anggaran keluasan : 16m ²				
B	Kerja-Kerja Elektrik				
1	Kerja-kerja menanggal lampu semua jenis antaranya lampu downlight-30 unit dan lampu kecemasan-4 unit	1	Pukal		
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR dan Kelulusan SIRIM				
2	Membekal dan memasang 1x8 Emergency Light Complete Set (LED)	4	nos		
3	Membekal dan memasang LED flourescent tube (daylight) 4" (1200mm) (18W-36W)	10	nos		
4	Membekal dan memasang LED Downlight Round Square 24W 8" Recessed Downlight Panel Ceiling (Daylight)	30	nos		
JUMLAH (RM)					