

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)



Tajuk Projek : PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA KERJA BERKAITAN DI UiTM CAWANGAN KEDAH

Keterangan : 3 - PEMBAIKAN CONCRETE SPALLING
KERJA-KERJA SPALLING CONCRETE DI BILIK AIR DAN BILIK MANDI TERMASUK BILIK BASUHAN KOLEJ MALINJA (BLOK A & BLOK B)

BIL	KETERANGAN	UNIT	HARGA (RM)
BAHAGIAN 4	KERJA-KERJA SPALLING CONCRETE DI BILIK AIR DAN BILIK MANDI TERMASUK BILIK BASUHAN KOLEJ MALINJA (BLOK A & BLOK B)		
A	PEMBAIKAN CONCRETE SPALLING Rujuk lukisan kerja no. UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01 - M.S 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16/16		
A.1	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA		
1.1	PROVISIONAL SUM (WANG SEMENTARA)	LS	50,000.00
	Disediakan wang peruntukan sementara untuk kerja-kerja yang mana wang tersebut akan digunakan secara sepenuh atau separuh bergantung kepada arahan kerja yang dikeluarkan oleh Peg. Penguasa atau wakil Peg. Penguasa dan akan di tolak keseluruhannya atau sebagainya jika ianya tidak diguna dengan menggunakan item kerja didalam Spesifikasi Kerja dan Jadual Kadar Harga Kontrak (JKH).		
	Kerja-kerja tersebut adalah seperti: 1) Pembaikan dan rawatan struktur Concrete Spalling pada lantai konkrit, rasuk konkrit dan kecacatan pada permukaan konkrit lain (rujuk lokasi kerja) dengan mengemukakan kaedah pembaikan yang bersesuaian berdasarkan lokasi yang ditentukan oleh Peg. Penguasa UiTM seperti berikut:		
	Lokasi kerja: Blok A (Kolej Malinja)		
	1) Bilik Air dan bilik Mandi di Tingkat Satu, Tingkat Dua dan Tingkat Tiga. (Rujukan pelan lantai: CSA3, CSA5, CSA7)		
	2) Bilik Air, Bilik Mandi dan Bilik Basuh di Tingkat Satu, Tingkat Dua dan Tingkat Tiga. (Rujukan pelan lantai: CSA2, CSA4, CSA6)		
	3) Rumah Residen Staf di Tingkat Satu (Rujukan pelan lantai: CSA1)		
	Lokasi kerja: Blok B (Kolej Malinja)		
	1) Bilik Air dan bilik Mandi di Tingkat Satu, Tingkat Dua dan Tingkat Tiga. (Rujukan pelan lantai: CSB3, CSB5, CSB7)		
	2) Bilik Air, Bilik Mandi dan Bilik Basuh di Tingkat Satu, Tingkat Dua dan Tingkat Tiga. (Rujukan pelan lantai: CSB2, CSB4, CSB6)		
	3) Rumah Residen Staf di Tingkat Satu (Rujukan pelan lantai: CSB1)		
1.2	DEFECT SURVEY AND MAPPING		

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)



Tajuk Projek : PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA KERJA BERKAITAN DI UiTM CAWANGAN KEDAH

Keterangan : 3 - PEMBAIKAN CONCRETE SPALLING
KERJA-KERJA SPALLING CONCRETE DI BILIK AIR DAN BILIK MANDI TERMASUK BILIK BASUHAN KOLEJ MALINJA (BLOK A & BLOK B)

BIL	KETERANGAN	UNIT	HARGA (RM)
1.2.1	Carry out joint inspection to confirm and mark all defective areas, in accordance to the specifications and to the approval of the S.O, before the commencement of any repair, rehabilitation and protection works. The contractor shall submit three (3) copies of defect mapping drawing signed by the Contractor and S.O. These drawings shall be used as basis for measuring the works.		
JUMLAH (RM)			