

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)



Tajuk Projek : PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA KERJA BERKAITAN DI UiTM CAWANGAN KEDAH

Keterangan : 7 - PEMBAIKAN COUNTER TOP
KERJA-KERJA GANTIBARU COUNTERTOP SINKI DI KOLEJ MAHSURI (F) DAN KOLEJ MASRIA (M)

BIL	KETERANGAN	UNIT	HARGA (RM)
BAHAGIAN 5	KERJA-KERJA GANTIBARU COUNTERTOP SINKI DI KOLEJ MAHSURI (F) DAN KOLEJ MASRIA (M)		
A	KOLEJ MAHSURI (F) & KOLEJ MASRIA (M)		
A.1	KERJA-KERJA MEMBUKA, MENGOREK, MEMECAH, MEROBOH, MENANGGAL, MEMCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN BUANG KELUAR DARI TAPAK BINAAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN Rujuk lukisan kerja no. UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01 - M.S 2,3/3		
	1) 100mm tbl. konkrit Countertop sinki sedia ada termasuk kelengkapan pemasangan.	LS	
	2) Perpaipan bekalan air sejuk pada countertop tempat membasuh baju termasuk kelengkapan pemasangan.	LS	
	3) Perpaipan saluran kumbahan dari sinki dan tempat basuh hingga ke paip buang bangunan sedia ada termasuk kelengkapan pemasangan.	LS	
	4) Jubin dinding di kawasan countertop tempat basuh dan dikasarkan permukaan untuk menerima jubin dinding baru.	LS	
A.2	COUNTERTOP SINKI Rujuk lukisan kerja no. UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01 - M.S 2,3/3		
2.1	Kerja-kerja bina konkrit Counter Top Sinki bertetulang termasuk kelengkapan pemasangan serta kerja-kerja berkaitan sehingga selesai: 1) 75mm tbl. Konkrit gred 20 2) Dowel bar Y10 3) Bar 2Y10 4) 1 lapisan BRC A7 5) Papan acuan		
	COUNTERTOP SINKI (TYPE A)		
	1) F1 L1 T4	LS	
	2) F4 L1 T1	LS	
	3) M1 L1 T2	LS	
A.3	JUBIN COUNTERTOP SINKI Rujuk lukisan kerja no. UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01 - M.S 2,3/3		
3.1	Kerja-kerja bekal dan pasang JUBIN UNTUK COUNTERTOP SINKI DAN TEMPAT BASUHAN termasuk kelengkapan pemasangan serta kerja-kerja berkaitan sehingga selesai:- 1) 600mm x 600mm x 8.0mm tbl. homogenous heavy duty (polished) 2) Basuhan simen portland (simen hitam) & simen Tile Adhesive 3) Edge PVC plastik tile trim pada setiap hujung jubin		

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)



Tajuk Projek : PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA KERJA BERKAITAN DI UiTM CAWANGAN KEDAH

Keterangan : 7 - PEMBAIKAN COUNTER TOP
KERJA-KERJA GANTIBARU COUNTERTOP SINKI DI KOLEJ MAHSURI (F) DAN KOLEJ MASRIA (M)

BIL	KETERANGAN	UNIT	HARGA (RM)
	1) Countertop Sinki (Type A) (Anggaran keluasan: 15 meter persegi)	LS	
3.2	Kerja-kerja membekal dan memasang JUBIN DINDING BARU PADA PERMUKAAN DINDING serta kerja-kerja berkaitan seperti berikut:		
	1) 300mm x 600mm x 8.0mm tbl. homogenous heavy duty (Gloss) 2) Basuhan simen portland (simen hitam) & simen Tile Adhesive 3) 1.5mm tile spaces 4) Jenama, corak dan warna ditentukan oleh Peg. Penguasa UiTM 5) Ketinggian jubin dinding: 750mm		
	1) Countertop Sinki (Type A) (Anggaran keluasan: 14 meter persegi)	LS	
3.3	Kerja-kerja bekal dan pasang SINKI COUNTERTOP untuk tempat basuh dan tempat basuh muka termasuk kelengkapan pemasangan serta kerja-kerja berkaitan sehingga selesai:- 1) 500mm (L) x 450mm (W) x 230mm (D) stainless steel sinki nano bowl 2) Waste sinki 3) Kelengkapan aksesori pemasangan sinki 4) Bentuk, warna dan jenama ditentukan oleh peg. Penguasa UiTM		
	1) Countertop Sinki (Type A) bil. 12 nos.	LS	
A.4	SISTEM PERPAIPAN SALURAN KUMBAHAN Rujuk lukisan kerja no. UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01 - M.S 2,3/3		
4.1	Kerja-kerja bekal dan pasang perpaipan saluran air buangan termasuk kelengkapan pemasangan serta kerja-kerja berkaitan sehingga selesai:- 1) 50mm dia. UPVC S.W.V 2) Sweep bend 3) Faucet (P/T) socket 4) Straight coupling 5) Bush / socket reducer 6) Concentric reducer 7) Equal tee 8) Dan kelengkapan berkaitan 9) Pemasangan perpaipan baru dibuat sehingga ke paip buangan sediada bangunan. 10) Lokasi: Countertop Sinki untuk Tempat Basuh dan Tempat Basuh Muka.	LS	
A.5	SISTEM PERPIAPAN BERKALAN AIR SEJUK Rujuk lukisan kerja no. UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01 - M.S 2,3/3		

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)



Tajuk Projek : PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA KERJA BERKAITAN DI UiTM CAWANGAN KEDAH

Keterangan : 7 - PEMBAIKAN COUNTER TOP
KERJA-KERJA GANTIBARU COUNTERTOP SINKI DI KOLEJ MAHSURI (F) DAN KOLEJ MASRIA (M)

BIL	KETERANGAN	UNIT	HARGA (RM)
5.1	Kerja-kerja bekal dan pasang SISTEM PERPAIPAN SALURAN PAIP AGIHAN AIR, diambil dan dibuat sambungan punca paip air terdekat, paip dipasang dan tanam didalam dinding serta disusunatur termasuk kelengkapan pemasangan serta kerja-kerja berkaitan sehingga selesai. 1) 25mm dia. x 2.7mm tbl. UPVC (E) 2) 20mm dia. x 2.5mm tbl. UPVC (E) 3) 15mm dia. x 2.1mm tbl. UPVC (E) 4) Threaded Female Elbow 90° 5) Threaded Female Tee 6) Equal Elbow 7) Reducing Elbow 8) Reducing Soket 9) Equal tee 10) Faucet (P/T) Elbow 11) Jenis paip: PN 15 (CLASS E) 12) Dan sambungan paip berkaitan 13) Ujilari paip sebelum ditutup simen/jubin dinding 14) Lokasi: Countertop Sinki untuk Tempat Basuh dan Tempat Basuh Muka.	LS	
5.2	Kerja-kerja bekal dan pasang sanitary sinki termasuk kelengkapan pemasangan serta kerja-kerja berkaitan sehingga selesai:		
	1) Pillar mounted tap (pt) (Quanter Turn) bil. 6 nos.	LS	
	2) Angle stop valve (av) bil. 6 nos.	LS	
	3) Ablution Tap bil. 6 nos.	LS	
	4) Stop cock tembaga (sc) bil. 6 nos.	LS	
	5) PVC Plastic Bottle Trap 32mm/40mm bil.12 nos.	LS	
	6) High Pressure stainless steel nut Flexible hose (600mm pig.) bil. 12 nos.	LS	
A.6	CERMIN MUKA Rujuk lukisan kerja no. UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01 - M.S 2,3/3		
6.1	Kerja-kerja membina dan bekal Cermin Muka termasuk kelengkapan pemasangan serta kerja-kerja berkaitan sehingga selesai:- 1) 5.0mm tbl. Kepingan kaca cermin muka 2) 25mm lbr. Aluminium frame 3) Kelengkapan pemasangan berkaitan		
	1) 1770mm x 850mm (M7) bil. 3 nos.	LS	
JUMLAH (RM)			