

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)

Tajuk Projek : PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA KERJA BERKAITAN DI UiTM CAWANGAN KEDAH

Keterangan : 9 - JADUAL KADAR HARGA
JADUAL KADAR HARGA - PEMBAIKAN CONCRETE SPALLING

BIL	KETERANGAN	UNIT	HARGA (RM)
	JADUAL KADAR HARGA. (AWAM)		
1	PEMBAIKAN STRUKTUR CONCRETE SPALLING		
	1) Pembaikan bagi Concrete Spalling tidak melebihi 0.5 meter persegi	Meter persegi	
	2) Pembaikan bagi Concrete Spalling tidak melebihi 0.5 hingga 1.0 meter persegi	Meter persegi	
	3) Pembaikan bagi Concrete Spalling tidak melebihi 1.0 hingga 1.5 meter persegi	Meter persegi	
	4) Pembaikan bagi Concrete Spalling tidak melebihi 1.5 hingga 2.0 meter persegi	Meter persegi	
	5) Pembaikan bagi Concrete Spalling melebihi 2.0 keatas meter persegi	Meter persegi	
2	KERJA-KERJA PENGUJIAN		
	Note: 1) Semua sampel perlu diambil ditapak dan diuji serta analisa di Makmal yang diiktiraf termasuk membuat laporan ujian. Laporan ini perlu disahkan oleh Jurutera Profesional / Bertauliah.		
2.1	Ujian-ujian di tapak adalah:		
	1) Rebound hammer test	No.	
	2) Concrete cover survey	No.	
	3) Dust sampling for chloride test	No.	
	4) Concrete core test	No.	
	5) Carbonation test	No.	
2.2	Ujian-ujian di Makmal adalah:		
	1) Compressive tets	No.	
	2) Sorptivity and porosity test	No.	
	3) Carbonation test	No.	
	4) Chloride content test	No.	
JUMLAH (RM)			