

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)

Tajuk Projek : PAKEJ T1/A2 - BAIKPULIH KOLEJ KEDIAMAN GEMIA DI UiTM KAMPUS DUNGUN

Keterangan : 3 - KERJA ELEKTRIK

BIL	KETERANGAN	KUANTITI	UNIT	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
	KERJA ELEKTRIK				
	Kolej Gemia				
1	Kerja-kerja menanggal, membekal dan memasang lengkapan elektrik. mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh jabatan, peraturan-peraturan elektrik , JKR dan suruhan jaya tenaga. Semua kuantiti adalah provisional. Kuantiti sebenar adalah berdasarkan pengukuran sebenar di tapak seperti mana kelulusan PP. Sebarang tambahan kuantiti akan menggunakan peruntukan sementara yang telah disediakan.				
1.1	Kerja-kerja menanggal dan mencabut pendawaian elektrik dan kelengkapan elektrik sedia ada dan membawa keluar sisa kerja ke luar Universiti mengikut arahan daripada pegawai yang bertanggungjawab.	1	Pukal		
1.2	Membekal dan lengkapan lampu kalis cuaca l/d 18w-22w mentol LED 1 X 18-22W (2 kaki) (Lampu gajah menyusur dan garaj Kolej Gemia)	84	Unit		
1.3	Membekal dan memasang D.B Tiga Fasa Metal Clad 40A TPN Metal Clad l/d RCCB/ELCB, MCCBs, MCBs, Contactor 20A, Timer Switch Selector dan aksesori berkaitan.	1	Unit		
1.4	Membekal dan memasang D.B Satu Fasa Metal Clad 30A TPN Metal Clad l/d RCCB/ELCB, MCCBs, MCBs, Contactor 20A, Timer Switch Selector dan aksesori berkaitan.	1	Unit		
1.5	Membekal dan memasang lampu limpah LED 100-150 Watt berjenama NexusLED atau setara dengannya	6	Unit		
2	Membekal, memasang kabel sub-main selaras dengan standard yang ditentukan oleh jabatan berkenaan , JKR , Suruhan Jaya Tenaga dll. (Pendawaian dalam paip UPVC SAGA dan UPVC Trunking & Hot Dipped Galvanized Trunking) Kerja-kerja Pendawaian Elektrik (Pendawaian dalam paip UPVC SAGA dan UPVC Trunking & Hot Dipped Galvanized Trunking)				

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)

Tajuk Projek : PAKEJ T1/A2 - BAIKPULIH KOLEJ KEDIAMAN GEMIA DI UiTM KAMPUS DUNGUN

Keterangan : 3 - KERJA ELEKTRIK

BIL	KETERANGAN	KUANTITI	UNIT	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
2.1	Pendawaian mata lampu bagi pendawaian satu hala menggunakan kabel 2 x 1.5 mm persegi l/d kabel perlindungan PVC.(Gajah menyusur dan Garaj) Kolej Gemia	84	Unit		
2.2	Pendawaian mata lampu limpah menggunakan kabel PVC 2x4 mm persegi l/d kabel perlindungan dan MCB 10A.	6	Unit		
3	Kabel Bawah Tanah Membekal, memasang, menyambung, memateri penghujung kabel, menggali peparit, menabur pasir, menyusun batu-bata/penutup kabel perlindungan uPVC (uPVC cable protective covers) mengambus, memantak, merentang tali nylon 6 mm g.p. dan memampatkan selaras dengan standard yang ditentukan oleh jabatan berkenaan, JKR, Suruhanjaya Tenaga dll.				
3.1	Membekal kabel berperisai (sub main) bersaiz 2Cx 6.0mm ² PVC/SWA/PVC Cu	30	Meter		
3.2	Kerja-kerja menggali peparit 3kaki, memasang paip GI bagi setiap laluan kabel ke DB dan menimbus semula supaya dalam keadaan asal (make good)	1	Pukal		
JUMLAH (RM)					