

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)

Tajuk Projek : PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DEWAN KULIAH DAN BILIK KULIAH DI UiTM CAWANGAN TERENGGANU KAMPUS DUNGUN

Keterangan : 3 - KERJA SISTEM PENYAMAN UDARA JENIS AIR COOLED SPLIT UNIT
SPLIT UNIT

BIL	KETERANGAN	KUANTITI	UNIT	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
3	KERJA PENGGANTIAN DAN PEMASANGAN SISTEM PENYAMAN UDARA (AIR COOLED SPLIT UNIT)				
	Harga yang dimasukkan dalam jadual ini adalah untuk kerja membekal baru, memasang dengan kemasan akhir yang sempurna dan menguji terima Sistem Penyaman Udara Jenis Pisah (Split Unit) lengkap dengan pendawaian 'indoor - outdoor' & 'indoor' - switch On/ Off', 'white PVC conduit & trunking', 'gas & liquid copper refrigerant pipe', 'drain pipe', 'close cell insulation', 'bracket', 'stud bolt' dan segala aksesori lain yang berkaitan supaya sistem dapat berfungsi dengan sebaiknya dan sempurna. Harga juga adalah merangkumi kerja 'making good' bagi kerja-kerja berkaitan dengan pemasangan serta kecacatan yang berlaku akibat dari membuka peralatan sedia ada atau mana-mana yang terdedah sekiranya tidak dinyatakan secara khusus. Harga tersebut juga adalah termasuk menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan secara berkala bagi keseluruhan sistem dan peralatan di atas tempoh 1 tahun jaminan dari tarikh kerja siap. (Nota: Kontraktor hendaklah menjalankan PPM berkala dengan kekerapan 3 bulan sekali sepanjang tempoh jaminan tersebut. Kontraktor juga dikehendaki kemukakan Jadual Perancangan PPM sebaik sahaja keseluruhan kerja siap dilaksanakan.				
	Pendawaian hendaklah mengikut spesifikasi berikut:- 3 Phase · Capacity: 3.0Hp - 6.0Hp · Cable Size & Type: 6.0mm², PVC · Interconnection Cable Size & Type: 4.0mm², 4 core				
3.1	KERJA MEMBUKA & MENANGGAL SISTEM PENYAMAN UDARA SEDIA ADA				

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)

Tajuk Projek : PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DEWAN KULIAH DAN BILIK KULIAH DI UiTM CAWANGAN TERENGGANU KAMPUS DUNGUN

Keterangan : 3 - KERJA SISTEM PENYAMAN UDARA JENIS AIR COOLED SPLIT UNIT
SPLIT UNIT

BIL	KETERANGAN	KUANTITI	UNIT	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
3.1.1	Kesemua sisa kerja dan sampah hendaklah dibawa ke luar dari kawasan kampus ke tempat yang dibenarkan oleh PBT. Alat penyaman udara sedia ada hendaklah dihantar ke stor pelupusan seperti mana arahan PP. Bagi komponen berasaskan logam dan kabel tertentu hendaklah dibawa dan dikumpulkan di lokasi yang ditetapkan oleh PP.				
3.1.2	Ceiling Cassette (CK)				
	i. 4.0 ~ 5.0 HP	9	Nos		
3.2	KERJA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI SISTEM PENYAMAN UDARA JENIS PISAH (SPLIT UNIT) SERTA KERJA BERKAITAN				
	Spesifikasi Minima:- · Jenama: ACSON atau setaraf · Jenis: Ceiling Cassette (CK) · Kapasiti: 42,000 Btu/hr - 48,000 Btu/hr · Jenis Gas: R32 (Non-Inverter) · Jenis Kawalan: Wireless Remote Controller				
3.2.1	Membekal baru, menghantar, memasang dengan kemasan akhir yang sempurna dan menguji terima Sistem Penyaman Udara ('Split Unit') jenis 'Ceiling Cassette' lengkap dengan pendawaian, 'white PVC conduit dan trunking', 'gas & liquid copper refrigerant pipe', 'close cell insulation', 'bracket', 'drainage system', 'refrigerant' serta lain-lain aksesori yang berkaitan sehingga unit dapat berfungsi dengan sempurna.				
	i. 42,000 Btu/hr	3	SET		
	ii. 48,000 Btu/hr	6	SET		
JUMLAH (RM)					