

IADUAL KADAR HARGA

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	Membuka dan buang		Membekal dan Memasang	
			HARGA (RM)	% (+/- %)	HARGA (RM)	% (+/- %)
E E1	<p>BATA Dinding Batu</p> <p><u>Berkapur</u></p> <p>1) Dinding batu disusun rambang dan tidak diikat (tidak menggunakan 'mortar')</p> <p>2) Dinding batu disusun rambang dan diikat dengan simen mortar (1:3)</p> <p>3) Dinding batu bercorak ikatan rambang lapisan seragam dan diikat dengan simen mortar (1:3)</p> <p>4) LEBIHKAN harga dinding untuk dikemas sejati dan dikemas ikat pada sebelah muka</p> <p>5) Upah mencungkil sendi-sendi dinding yang lama dan dikemasikat semula dengan simen mortar (1:3)</p> <p>6) Memecahkan dinding-dinding batu</p> <p><u>Berpejal</u></p> <p>1) Dinding batu disusun rambang dan tidak diikat (tidak menggunakan 'mortar')</p> <p>2) Dinding batu disusun rambang dan diikat dengan simen mortar (1:3)</p> <p>3) Dinding batu bercorak ikatan rambang lapisan seragam dan diikat dengan simen mortar (1:3)</p> <p>4) LEBIHKAN harga dinding untuk dikemas sejati dan dikemas ikat pada sebelah muka</p> <p>5) Upah mencungkil sendi-sendi dinding yang lama dan dikemasikat semula dengan simen mortar (1:3)</p> <p>6) Memecahkan dinding-dinding batu</p>					
		m3	NA		331.50	
		m3	NA		374.90	
		m3	NA		379.20	
		m2	NA		40.40	
		m2	NA		27.60	
		m3	NA		49.00	
		m3	NA		336.20	
		m3	NA		360.90	
		m3	NA		364.90	
		m2	NA		48.50	
		m2	NA		27.60	
		m3	NA		49.00	