

IADUAL KADAR HARGA

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	Membuka dan buang		Membekal dan Memasang	
			HARGA (RM)	% (+/- %)	HARGA (RM)	% (+/- %)
I I1	<u>KELULI DAN PEKERJAAN BESI</u>					
	<u>KELULI LEMBUT</u>					
	a) Keluli lembut bulat, leper, bersudut atau berbentuk T serta lain-lain termasuk kerja-kerja memotong kepada ukuran, menggerudi (drilling), mengikat (screwing) atau membelah dan menutup hujung (splitting and caulking ends) dan kerja-kerja memasukkan	KG	NA		6.20	
I2	b) Keluli lembut bulat, leper, bersudut dan berbentuk T serta lain-lain termasuk kerja-kerja merangka dan mengimpal	KG	NA		12.00	
	c) Keluli lembut berongga termasuk merangka dan mengimpal	KG	NA		10.30	
	<u>DAWAI BERJARING</u>					
	1) 4.0mm Tebal, 50mm x 50mm dawai berjaring empat segi bersadur zing cantuman kimpal, dipasangkan (dilekatkan) kepada rangka kayu (diukur berasingan)	m2	NA		16.90	
	2) 3.5mm Tebal -sda-	m2	NA		12.40	
	3) 2.5mm Tebal -sda-	m2	NA		9.90	
	4) 3.5mm Tebal, 75mmx 75mm dawai berjaring empat segi -sda-	m2	NA		14.20	
	5) 1.4mm Tebal dawai berjaring bersadur zing dan memasang dengan cangkuk.					
	i) 12mm	m2	NA		14.90	
	ii) 25mm	m2	NA		10.30	
	iii) 38mm	m2	NA		9.60	
	iv) 50mm	m2	NA		8.30	
	v) 63mm	m2	NA		8.70	
	6) 1.2mm Tebal -sda -					
	i) 12mm	m2	NA		13.10	
	ii) 25mm	m2	NA		9.00	
	iii) 38mm	m2	NA		8.50	
	iv) 50mm	m2	NA		7.40	
	v) 63mm	m2	NA		7.40	
	7) 1.0mm Tebal -sda-					
	i) 12mm	m2	NA		11.10	
	ii) 25mm	m2	NA		7.90	
	iii) 38mm	m2	NA		7.60	
	iv) 50mm	m2	NA		6.50	
	v) 63mm	m2	NA		5.90	
	8) 0.9mm Tebal -sda-					
	i) 12mm	m2	NA		10.20	
	ii) 25mm	m2	NA		7.20	
	iii) 38mm	m2	NA		6.80	
	iv) 50mm	m2	NA		5.90	
	v) 63mm	m2	NA		5.10	
	9) 0.5mm Tebal -sda-					
	i) 12mm	m2	NA		6.50	
	ii) 25mm	m2	NA		4.80	
	iii) 38mm	m2	NA		4.50	
	iv) 50mm	m2	NA		4.10	
	v) 63mm	m2	NA		3.70	

IADUAL KADAR HARGA

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	Membuka dan buang		Membekal dan Memasang	
			HARGA (RM)	% (+/- %)	HARGA (RM)	% (+/- %)
13	10) Jaring nyamuk jenis PVC dipasang dengan kumai (kumai diukur berasingan)	m2	NA		10.00	
	11) Jaring nyamuk jenis besi hijau -sda-	m2	NA		9.30	
	12) Jaring nyamuk jenis aluminium -sda-	m2	NA		10.40	
	13) Lucutkan dan buang dawai jaring atau jaring kimpalan	m2	NA		2.40	
	14) Lucutkan dan memasang semula dawai jaring atau jaring kimpalan	m2	NA		5.30	
	16) Membekal dan memasang jaring nyamuk aluminium jenis gelangar termasuk bingkai dan landasan alur aluminium	m2	NA		165.50	
	17) Membekal dan memasang jaring nyamuk aluminium jenis kesmen termasuk bingkai dan kelengkapannya	m2	NA		168.70	
	<u>BOLT KELULI LEMBUT</u>					
	a) Rag bolt dengan nat dan sesendal yang tidak melebihi 150mm panjang termasuk kerja-kerja memasang					
	i) 12mm	no	NA		2.90	
	ii) 16mm	no	NA		4.10	
	iii) 20mm	no	NA		4.40	
	b) Rag bolt dengan nat dan sesendal melebihi 150mm panjang dan tidak melebihi 225mm panjang termasuk kerja-kerja memasang					
14	i) 12mm	no	NA		3.30	
	ii) 16mm	no	NA		4.80	
	iii) 20mm	no	NA		5.90	
	c) Bolt skru berkepala tidak melebihi 12mm diameter dan tidak melebihi 225mm panjang serta nat dan dua pelapik termasuk memasangnya	KG	NA		12.00	
	d) Sda- melebihi 12mm tetapi tidak melebihi 25mm diameter sda	KG	NA		12.00	
	<u>KERJA-KERJA MEMAGAR</u>					
	1) 2.64mm Tebal dawai berduri dari keluli tergalvani dipasang pada pagar dengan cangkuk atau diikat biasa (tiap-tiap lembaran dawai hendaklah diukur)	m	NA		1.60	
	2) Lucutkan 2.64mm tebal dawai berduri dari keluli tergalvani daripada pagar dan pasang semula dengan cangkuk atau diikat dengan dawai dan dikepilkan dengan klip (tiap-tiap lembaran dawai hendaklah diukur)	m	NA		1.30	
	3) Lucutkan 2.64mm tebal dawai berduri dari keluli tergalvani daripada pagar dan membuangnya (tiap-tiap lembaran dawai hendaklah diukur)	m	NA		1.30	
	4) 4.06mm Tebal dawai penegang keluli tergalvani dipasang pada pagar	m	NA		1.00	
	5) Lucutkan 4.06mm tebal dawai penegang keluli tergalvani dan dipasang semula	m	NA		0.60	
	6) Lucutkan 4.06mm tebal dawai penegang keluli tergalvani dan membuangnya	m	1.30		NA	

IADUAL KADAR HARGA

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	Membuka dan buang		Membekal dan Memasang	
			HARGA (RM)	% (+/- %)	HARGA (RM)	% (+/- %)
15	<u>KERIA-KERJA MEMAGAR</u>					
	7) Pagar jejaring berangkai 3.5mm tebal dari keluli tergalvani dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian	m2	1.10		22.20	
	8) Pagar jejaring berangkai 3.5mm tebal dari keluli tergalvani dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian	m2	1.10		23.10	
	9) Pagar jejaring berangkai 2.5mm tebal dari keluli tergalvani dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian	m2	1.10		17.70	
	10) Pagar jejaring berangkai 3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian	m2	1.10		20.10	
	11) Pagar jejaring berangkai 3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian	m2	1.10		19.70	
	12) Pagar jejaring berangkai 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian	m2	1.10		25.10	
	13) Pagar jejaring berangkai 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian	m2	1.10		21.90	
	14) Jejaring keselamatan jenis " Bulldog rekabentuk A" atau lain- lain yang setara dan diluluskan termasuk rangka keluli lembut serta memasangnya	m2	NA		116.90	
	15) - Sda - "B" -sda-	m2	NA		170.60	
	16) - Sda - "C" -sda-	m2	NA		193.50	
	17) - Sda - "D" -sda-	m2	NA		160.60	
16	<u>TINGKAP</u>					
	1) Sepasang sisi bingkai ram laras dari keluli tekan tergalvani dengan satu kawalan untuk 4 bilah ram dan memasangnya	no	NA		18.90	
	2) Tambahan untuk tiap-tiap satu bilah yang ditambah	no	NA		4.10	
	3) Membekal dan memasang tingkap kesmen aluminium termasuk kelengkapan tingkap seperti yang ditentukan termasuk memasang bingkai dan dikemasikat dengan 'Butyl mastic sealer' atau yang setara dan diluluskan (kaca diukur berasingan).	m2	NA		344.20	
	4) Membekal, mencantum dan memasang 1.0mm bingkai keluli lembut tergalvani untuk pintu dan tingkap.	m2	NA		24.60	
17	<u>BAR KESELAMATAN DAN IEREJAK (GRILLE)</u>					
	1) 12mm Diameter bar keselamatan (security bar) dari keluli lembut termasuk memasangnya	m2	NA		10.10	
	2) Membekal dan memasang jerejak (grille) dari keluli lembut pada tingkap termasuk bolt dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat.	m2	NA		127.3	
	3) Sda pada pintu sda	m2	NA		159.9	

IADUAL KADAR HARGA

ITEM	KETERANGAN KERJA		UNIT	Membuka dan buang		Membekal dan Memasang	
				HARGA (RM)	% (+/- %)	HARGA (RM)	% (+/- %)
	4)	Membekal dan memasang jerejak gelangsar (sliding grille) dari keluli lembut tergalvani pada pintu, termasuk semua kelengkapan yang perlu serta mengecat	m2	NA		190.00	
18	PINTU BESI BERLIPAT & PINTU ALUMINIUM						
	1)	Membekal dan memasang pintu besi berlipat (collapsible) termasuk alur-alur di atas dan di bawahnya serta bolt-bolt yang perlu	m2	NA		264.30	
	2)	Pasang semula pintu besi berlipat di atas	m2	NA		32.30	
	3)	Membekal dan memasang pintu gelangsar aluminium termasuk kaca jernih dan semua kelengkapan yang perlu mengikut penentuan pembuat.	m2	NA		290.70	
	4)	750mm x 1800mm x 32mm Tebal pintu tandas aluminium dipasang siap sebagaimana arahan dari pembuat	no	NA		59.30	
	5)	675mm x 1800mm x 32mm Tebal -sda-	no	NA		56.30	
	6)	Membekal dan memasang penutup gulung (roller shutter) dari 0.5mm tebal keluli lembut tergalvani beroperasi secara manual, lengkap dengan semua alat tambah yang perlu mengikut penentuan pembuat.	m2	NA		402.70	
	7)	Sda beroperasi secara bermotor (motor operated)	m2	NA		764.90	
	AWNING						
	1)	Menyedia dan memasang awning bagi keluasan tidak melebihi 5 meter persegi termasuk 25mm tebal bingkai/ rangka besi (framing)	m2	NA		141.30	
19	2)	Sda- bagi keluasan melebihi 5m persegi -sda-	m2	NA		139.70	
	3)	Menyedia dan memasang awning bergelugur bagi keluasan tidak melebihi 5 meter persegi termasuk 25mm tebal bingkai/ rangka besi (framing)	m2	NA		144.90	
	4)	Sda- bagi keluasan melebihi 5 meter persegi -sda-	m2	NA		143.10	