

TAJUK : PAKEJ T2/A1 - BAIKPULIH BANGUNAN DINAMIK, DEWAN KULIAH DAN KOLEJ KAPAS DI UiTM KAMPUS DUNGUN

KETERANGAN : 2 - KERJA AWAM

HEADER : JADUAL KADAR HARGA

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
B	JADUAL KADAR HARGA		
1	KERJA PENGGANTIAN SILING Kerja menanggal siling non asbestos yang rosak/pecah, kemudian bekal dan pasang siling non asbestos yang baru mengikut saiz yang asal termasuk kerja-kerja mengecat.	M ²	
2	KERJA PEMBAIKAN SOFFIT SLAB a. Kerja-kerja membaikpulih siling slab konkrit sediada yang retak, pecah dan sebagainya menggunakan 'cement grout'. Kemudian, sapukan 1 lapis cat alas dan 2 lapis cat kemasan emulsi (Jotun atau setaraf)	M ²	
	b. Kerja-kerja membaikpulih siling slab konkrit sediada yang bocor menggunakan kaedah P.U Grouting System yang dilakukan oleh syarikat yang bertauliah.	M ²	
3	KERJA PENGGANTIAN PINTU a. Kerja menanggalkan pintu sedia; Bekal dan pasang 2010mm x 820mm pintu kayu padu baru 1 daun serta aksesori pemasangan lengkap dengan 4 bil. engsel stainless steel, 1 bil. handle pintu jenis fuda serta kunci termasuk kerja mengecat 1 lapis cat alas dan 2 lapis cat kemasan akhir serta kerja baikpulih bahagian terlibat seperti yang asal.	Nos	
	b. Kerja menanggalkan pintu sedia; Bekal dan pasang 2010mm x 1440mm pintu kayu padu baru 2 daun serta aksesori pemasangan lengkap dengan 8 bil. engsel stainless steel, 1 bil. handle pintu jenis cylindrical lockset serta kunci termasuk kerja mengecat 1 lapis cat alas dan 2 lapis cat kemasan akhir serta kerja baikpulih bahagian terlibat seperti yang asal.	Nos	

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
4	KERJA BAIKPULIH TANDAS Kerja menanggal dan menggantikan kelengkapan pembersihan tandas yang rosak termasuk lengkapan pemasangannya serta baikpulih bahagian terlibat seperti yang asal: i. Chrome plated shower rose ii. Stainless steel /chrome plated pillar tap pada wash hand's basin iii. Flush cistern termasuk sistem penyambungan paip dan lengkapan pemasangannya. iv. Stainless steel/chrome plated right angle stop valve dengan hand bidet c/w flexible hose & wall bracket termasuk kesemua lengkapan pemasangannya. v. Basin sinki jenis seramik vi. Mangkuk tandas jenis duduk (Close-couple washdown pedestal w.c) vii. Mangkuk tandas jenis cangkung (White vitreous clay squatting w.c) viii. Floor trap x. Wall flange stop cork untuk paip mandian ix. Wall flange stop cork untuk flush cistern xi. Pintu tandas jenis PVC	NOS NOS NOS NOS NOS NOS NOS NOS NOS NOS NOS	
5	Bekal dan sapukan 1 lapis cat alas (undercoat) serta 2 lapisan cat kemas emulsi pada permukaan dinding dalam bangunan.	M ²	
6	Kerja rawatan anai-anai menggunakan kaedah semburan bahan pembasmian anai-anai pada permukaan yang terlibat.	LITER	