

TAJUK : PAKEJ T1/A2 -BAIKPULIH KOLEJ KEDIAMAN GEMIA DI UITM KAMPUS DUNGUN

KETERANGAN : KERJA AWAM

HEADER : JADUAL KADAR HARGA

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
B	JADUAL KADAR HARGA		
1	KERJA PENGGANTIAN PINTU Kerja membuka pintu sedia ada dan membekal, menghantar dan memasang pintu kayu padu baru serta aksesori pemasangan lengkap dengan engsel stainless steel, handle pintu jenis fuda serta kunci termasuk kerja baikpulih bahagian terlibat seperti yang asal. a. Pintu Jenis D1 b. Pintu Jenis D2 c. Pintu Jenis D3	set set set	
2	KERJA PENGGANTIAN TINGKAP Kerja membuka bingkai ram laras sedia ada termasuk kaca tingkap dengan cermat . Bekal dan pasang bingkai ram laras baru termasuk memasang semula kaca tingkap sedia ada seperti yang a. Tingkap Jenis W3	set	
3	KERJA MEMBINA SUSUR TANGAN KONKRIT Kerja membuka dan menanggalkan susur tangan besi sedia ada yang rosak. Kumpul dan bawa ke tapak pelupusan milik UiTM. Bekal dan bina susur tangan konkrit "decorative concrete ventilation block" yang baru termasuk kerja-kerja mengikat bata, pemasangan besi tetulang, melepa permukaan serta mengecat permukaan yang telah dilepa mengikut arahan PP. Anggaran Saiz Ukuran; 1.40m~1.80m (panjang) x 1.00m (tinggi)	No.	

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
4	KERJA BAIKPULIH TANDAS Kerja menanggal dan menggantikan kelengkapan pembersihan tandas yang rosak termasuk lengkapan pemasangannya serta baikpulih bahagian terlibat seperti yang asal: i. Chrome plated shower rose ii. Stainless steel /chrome plated pillar tap pada wash hand's basin iii. Flush cistern termasuk sistem penyambungan paip dan lengkapan pemasangannya. iv. Stainless steel/chrome plated right angle stop valve dengan hand bidet c/w flexible hose & wall bracket termasuk kesemua lengkapan pemasangannya. v. Basin sinki jenis seramik vi. Mangkuk tandas jenis duduk (Close-couple washdown pedestal w.c) vii. Mangkuk tandas jenis cangkung (White vitreous clay squatting w.c) viii.floor trap x. Wall flange stop cork untuk paip mandian ix. Wall flange stop cork untuk flush cistern xi. Pintu tandas jenis pvc	NOS NOS NOS NOS NOS NOS NOS NOS NOS NOS	
5	Bekal dan sapukan 1 lapis cat alas (undercoat) serta 2 lapisan cat kemas emulsi pada permukaan dinding dalam bangunan.	M2	
6	Kerja rawatan anai-anai menggunakan kaedah semburan bahan pembasmian anai-anai pada permukaan yang terlibat.	LITER	
7	KERJA KALIS AIR Bersihkan permukaan dari segala kotoran dengan menggunakan high pressure waterjetting, bekal dan sapukan 3 lapisan bahan kalis air SIKKA COATING pada keseluruhan permukaan yang dikehendaki sepertimana arahan Pegawai Penguasa.	M2	